炭礦用の日立式フェースローダー

寺 前 博* 澁 谷 英 寅*

Hitachi's Face Loader in Coal-mine

By Hiroshi Teramae, Hidetora Shibuya
Kameari Works, Hitachi, Ltd.

Abstract

The mechanization of underground collieries has more and more urgently become needed in Japan to-day. In order to mechanize first of all the coal loading work in the faces of coal-mines in response to such pressing need, we invented a new-type face loader suitable to the faces of coal-mines in Japan, and made many experiments with it in our laboratory and an actual coal-mine.

At first, HF-1 type loader was manufactured as experimental machine in laboratory, with which several trials were made in our laboratory.

Secondly, in conformity with the result of the above trials, HF-2 type loader was designed and manufactured as the second experimental machine to be operated in actual coal-mine, and many experiments were conducted in actually loading coal with the said machine at Namazuda Coal-mine in Kyushu Island. On the trials such type of machine proved excellent and well suited to Japanese coal-mines where coal is usually mined through the long-wall mining system.

Further, according to the result of the said experiments, we succeeded in designing and manufacturing the third type, called "HF-3 Type Face Loader." Now, face loaders of this type are working smoothly in coal-mines.

〔I〕 緒 言

文明の進歩と共にあらゆる生産設備は日に月に機械化されてゆくものであり、炭礦に於ける生産作業も又機械化されて行くのは自然のなりゆきである。併し採炭、運搬の現状を見ると、まだまだ他の部門に比して、その機械化が遅れている。最近はコールカッター、コールドリル、鐵柱等の採用によつて採炭は少しく機械化され、又切羽コンベヤー、炭車、ベルトコンベヤー等の採用によつて運搬系統も少しく機械化され出炭能率もかなり上昇して來た。

今日敗戦後の日本は種々の事情から出炭能率が低下している。特に機械化の進んでいる米國に比して一人當りの出炭能率は 1/10 以下である。現在の産業界の情勢を見ても日本の炭礦はもつと機械化して企業合理化を計らねばならないことは明らかである。

然らば現在の採炭作業中で最も先に何を機械化せねばならぬであらうか。

採炭夫の 8 時間勤務の時間研究を行つて見ると、最も多く時間をとつているのが堀られた石炭をショベルにて手積する作業で、就業時間中の 30~40%⁽¹⁾ はこのショベル作業である。しかもこの作業はエネルギー代謝率 5.3⁽²⁾ に及ぶ高率の重労働である。之が機械化の遅れているのが日本の出炭能率の低い一原因である。之が機械化

*日立製作所龜有工場

は我國では終戦後強く叫ばれるに至つた。そして石炭廳（現在の資源廳）を始め業者並びに諸メーカーがこの機械化のためローダーの研究を始めるに至つた譯である。

I-(1) ローダーと出炭量

切羽の積込機を機械化することによつて採炭夫の労働量は軽減されると同時に出炭能率の向上することは想像するに難くない。米國は積込機を実用化した最も早い國である。この機械化によつてどの位の出炭能率を増したかは第 1 表³⁾に示す通りである。この表は US Bureau of Mine の調査で二年以上同一の機械化方式を全出炭

第 1 表 機械化と出炭能力

ローダーの種類	調査炭鑛の数	一人一時間當りの出炭量 (トン)		
		手積時代	機械化時代	+%
スクレーパー	5	0.396	0.695	75.5
モバイルローダー	39	0.736	1.116	51.6
ダックビル	5	0.777	0.954	22.8
ピットカーローダー	34	0.698	0.833	19.3
フェースコンベヤー手積	21	0.435	0.503	15.6

量の 75~100% に對して採用した炭鑛について調査したものである。この表を見て判る様に機械化することによつてモバイルローダーでは 50% 以上も能率増加している。ダックビル（シーカーコンベヤーの先端に積込用の舌をつけたもの）でも 23% に近く、ピットカーローダーはフェースコンベヤーと同様 20% に満たないが出炭が増加している。スクレーパーは實に 75.5% も増加している。スクレーパーは大低能率の悪い特殊な條件の炭坑で採用されたものである。ローダーによる切羽に於ける積込能率はこの表の値より遙かに大であることは勿論である。この表は炭鑛の出炭の綜合能率であつて、20~50% 程度の出炭能率の向上はすばらしいものと云わねばならぬ。

I-(2) 外國のローダーの情勢

(A) 米 國

米國は前述の如くフェースローダーの最も廣く採用さ

れている國である。今世紀の初めから種々の考案が米國に於て主として出されたが、廣く實用化するには至らなかつた。第一次大戦後の不況期から積込作業の機械化が發達するに至つた。第 1 圖⁴⁾は最近の米國のローダーの増加の傾向を示している。モバイルローダーは壓倒的に臺

第 1 圖 米國に於ける各種ローダーの實働臺數
Fig. 1 Number of Working loader in U.S.A.

數も多く又年々増加している。メーカーとしては Joy, Jeffrey, Goodman, Clerkson 及 Myer-Whaley 社等がある。ダックビルも近年著しく臺數を増加しているのが判る。この兩者は米國で廣く採用されている柱房式採炭方式に最も適合しているためと考えられる。第 1 圖にてピットカーローダーが著しく減じていることは注目し値する。

極く最近採炭と積込とを同一の機械で行うことの出來る所謂 Continuous Miner の型式のものが市場に出現するに至つた。Joy の Continuous Miner⁵⁾ や Jeffrey の Colmol⁶⁾ はこの種のもので採炭機械化が一段と進歩したものと云うべきである。

(B) 英 國

フェースローダーは第二次世界大戦が始まる前は米國以外は何處も實用化するに至つていなかつた。併し實驗研究は英國、獨乙を初め各所で行なわれていた。英國では第二次世界大戦が始まると共に出炭量の増大が唱えられ眞劍に之が研究が始められた。米國の Joy 社のロー

ダーの型式のものも實用化されるに至つた。併し注目にするのは我國と同じく廣く採用されている長壁式採炭方式に適するコールカッターとローダーを一體にして所謂カッターローダーが成功を収めていることである。(7)(8)(9) A. B. Meco-More ローダーがそれである。

(C) 獨 乙

獨乙では採炭は専ら長壁式を採用しているので英國と同様にカッターローダーの型式のものが第二次大戦直前頃より Eickoff, Rheinpreusen, Demag Westfalia 等¹⁰⁾にて考案され大戦中使用されたと云われている。又コールプレナー(或はコールプラウ)と稱する岩壁を削ると共に積込みをする新形式のものも多數案出され研究された。⁽¹¹⁾このコールプレナーは英國でも最近試作している様である。⁽¹²⁾

以上の如く外國のローダーの研究並びに使用の情勢はこゝ十年程の間に著しく進歩している。

ひるがえつて日本では前述の如く終戦後漸くこの問題が取上げられるに至り、炭鑛機械メーカーの各社が競つて試作し研究している状態である。外國に於いて成功している型式をその儘我國に取入れることは採炭條件が著しく異なるため必ずしも有利ではなさそうである。茲で我々は日本の炭層の事情や採炭方式を廣く調査した結果外國で成功した型式をその儘取入ることは採炭條件が異なるためむしろ不利である。我國獨特のものでなければならぬと云う結論に到達した。

I—(3) 日本の切羽に適するローダーの條件

ローダーは作業個所によつて掘進用ローダーと切羽(フェース)用のローダーとに分けられる。作業方法が異なるため同一型式のローダーで兼用することは機構も一般に複雑になり必ずしも有利ではない。又切羽と云つても各炭層によつて千差萬別であるから何れにも適するローダーを作ることは出来ない相談である。従つて我國の平均的な切羽事情に適する切羽ローダーとして考えねばならぬ條件を一應考えて見ることにする。機械工業技術委員會鑛山機械専門委員會として次の條件を提案している。⁽¹³⁾

(1) 現行の採炭法に對して本質的變革を行わぬこ

と。

- (2) 切羽の傾斜は 16 度程度まで使用出来ること。
- (3) 積込容量は毎時 50ton 程度とする。
- (4) 機體の外廓寸法は幅 600mm 高さ 1000mm 程度若しくはそれ以下とする。
- (5) 自重は軽く 1~2ton 程度とする。
- (6) 切羽に於ける支柱の障害を考慮に入れること。
- (7) 出来れば全體を 3 部分に分割して現地で組立てられる様に設計すること。

以上の諸條件の他に坑内用機械として有すべき條件例えば頑丈であること、取扱い容易で且つ故障せぬこと、原動機が電動機の際は耐爆であること、又耐水的である事等々は勿論考えねばならぬところである。我々も一應この目標に合う様に切羽ローダーの試作研究を始めた。

〔II〕 日立式フェースローダー

我國で廣く採用されているのは長壁式採炭方式である。この種の切羽でコールカッターを利用しているところを一應主眼としてフェースローダーを考えることにした。この種の切羽では先づコールカッターに依つて炭層の下部にすかし(透載)を入れ、發破をかけて破碎された石炭の塊を岩壁に平行に置かれているトラフの中へ従来はショベルで積込んでいた。トラフの中にはチェーンコンベヤがあつて石炭を肩より深え運んで坑外へ搬出している。これが一般の方式である。

このショベル作業を機械化するフェースローダーは勿論前節の諸條件に出来るだけ合致し且つ我國の薄い炭層中でも使用出来ることを狙つた。このため炭壁に沿つてローダーを前進せしめ、石炭塊を一方へ搔寄せてトラフへ積込ませることにした。

搔寄せ機構としては簡單にして頑丈といふ所から第 2 圖の如き 2 本のクランクで爪箱にクランク運動を興え之に爪をつけて石炭を岩壁からトラフ側へ押しやることにした。この機構は英國の Huwood,⁽⁷⁾獨乙の Demag⁽¹⁰⁾と同様な型式であつた。

トラフは普通 300mm 位の高さがあるので、斜面即ちシュートによつて石炭を押上げて之を落口からトラフへ

第 2 圖 掻き寄せ並びに積込機構 (HF-3 型)
 Fig. 2 Gathering and loading Mechanism

流込むことにした。

II-(1) モデルによるテスト

以上の掻寄機構をモデルを作つて実験したところ、この原理で可能なことが判つたので工場内の実験機 HF-1 型を試作した。

II-(2) HF-1 型による研究

(A) HF-1 型の設計々書

モデルから得た目安によつて工場内実験機 HF-1 型を第 2 表に示す様な主要仕様を一應の目標として設計した (第 3 圖参照) 本機は掻寄せ部と後押部とからなり、前者はモデルと同様な掻寄機構からなる。後者はキヤタピラによる移動機構で前者を押すものである。原動機は何れも電動機である。

(B) HF-1 型による実験及検討

HF-1 型による実験の経過について概略する。

(a) 移動方式

第 3 圖 HF-1 型 切羽 ロ ー ダ ー
 Fig. 3 Face Loader :Type HF-1.

第2表 HF-1型の主要仕様

搔寄部	搔寄能力	50 ton/hr
	クランク回轉	30 RPM
	ストローク	320 mm
	モーター	7.5 HP
後押部	速度	13~26 m/min
	モーター	7.5 HP

HF-1型は一應キヤタピラ式になつてゐるが實際に搔寄せ部で石炭を搔寄せ炭をトラフまで斜面に沿つて押し上げる力を測定したところ、ローダーの推力は1ton以上必要であることが判つた。それで我國の如き天盤が悪く坑木の亂立する狭い坑内では大きな機械を持込むことの困難なこと及び切羽が一般にかなりの傾斜のあることも考へて後押機にキヤタピラ方式をとることは不利であると云う結論になつた。従つてロープ牽引方式を採用することにした。

(b) 積込方式

搔寄せられた石炭をトラフの高さまで押し上げる方式として定置せる斜面えブルトラーの如き排上板で押し上げる方式とか、ベルトコンベヤーで押し上げる方式とか、或は高速ベルト方式とか色々實驗研究設計が行われた。しかし斜面の部分を第2圖の様に搔寄せ部に固定するのが一番よいことが判つた。之

は搔寄せる爪の反力とシュート部の反力とがバランスして機械全體を動揺せしめず操縦性がよい。又簡単であること等の利點があるからである。

搔寄せ機構で爪箱が圓運動する時、一部石炭を後え押しして残して行くのを防止すると同時にシュートから積極的に石炭を押し出させるため實驗結果として第2圖

の様に羽根を取付けることにした。之は一端は爪箱と共に圓運動し、他端はシュートの導壁に沿つて直線運動されるものであつて非常に有効であつた。

(c) 爪の大きさと形状

搔寄せ部の爪の大きさ及び形状についても種々試作し實驗した。爪は大きい程搔寄せ量は大きいが利害得失は大差ないもの様で工場内實驗ではこの程度しか判らないので實地試驗に俟つことにした。

(d) クランク回轉數

クランクの回轉數は30rpmと60rpmの二種を作つたが大體60rpmの方が適當である様であつた。

(e) 所要動力

オシログラフを使用して電動機の電流電壓、ロープの張力、前進速度を測定研究して所要馬力を求めて見た。ロープ張力は普通状態では1ton程度で前進速度2m/min位がよからうと云うことになつた。搔寄せのみでは數馬力でよいが、ローダ全體として所要の動力は積込容量60ton/hrでは一應15HPで足りるといふ結論になつた。

(f) 支柱を交わす方式について

長壁式採炭に於いてはコールカッターにてすかしを入れた後カッター柱と稱する支柱を建てるのが普通である。ローダーを運轉するに當つては、この支柱を隔て、向う側にトラフが設置される。従つてローダーから如何

第3表 HF-2型切羽ローダーの主要仕様

搔寄能力	60 t/hr	原 動 機	耐爆型 220V/20HP	
搔寄せ巾	1700 mm	前 進 速 度	0.5~2.0m/min	
	1900 mmまで延長可能	後 退 速 度	1.0~4.0 "	
落し口高さ	350 mm	搔寄せ面の高さ	油壓操作により調節可能	
作動時	機長	2905 mm (3400)	方 向 轉 換	油壓操作
	機巾	1700 mm	移 動 方 式	ロープ索引
後退時	機長	3075 mm (3570)	註 () 内寸法は機體後部に「スイッチ」を取付けた場合を示す	
	機巾	750 mm		
全 高	950 mm			
重 量	2000 kg

第 4 圖 HF-2 型 切羽ローダー
Fig. 4 Face Loader: Type HF-2.

第 5 圖 三菱鑛業總田炭坑第三坑々内圖
Fig. 5 Shaft in Namazuda Coal Mine of Mitsubishi Koggo Co.

にして炭をトラフえ連続的に流込むかはローダーとしては大きな問題である。

工場内に模擬の切羽を設置してこの支柱を隔て、如何に積込みをなすか研究を行つた。一應支柱の間に板を敷く事によつて機械的に解決し得る見通しがついた。

(g) 操縦性

ロープ牽引式のため操縦性に関してはかなり問題がある筈である。しかしコールカッターについては既にこの方式を採用しているの、實地使用に當つて工夫することにした。

以上諸項目について實驗的研究が取纏まつたので、その結論に基づいて實地試験用機として HF-2 型を設計することになった。

II-(3) HF-2 型による研究

HF-1 型による實驗結果に基づいてこの種のフェースローダーの實用的價値の有無をテストし、次の商品設計の資料を早急に得る目的で HF-2 型 が試作された。従つて坑内で色々なテストが行える様に餘分と思はれるものも多數備えられ又耐久性も一部犠牲にする位切りつめた設計を行つた。又出来るだけ早く取纏めるため、電動機は既製品を利用した。

(A) HF-2 型の仕様と構造

主要な仕様は第 3 表に示す通りである。その外觀は第 4 圖の通りである。

第 6 圖 32 片 拂 平 面 圖
Fig. 6 Plane of 32nd coal face.

第7圖 炭柱圖
Fig. 7 Section of Coal layer.

HF-1型に述べたと同じ搔寄せ機構からなるジブ部、移動油壓機構を司るフィード部、モーター、及びシュート部の4部からなる。ジブ部は積込作業後ローダーが後退する時一方のクランク軸を中心として直角に回轉し固定することによつて機體の幅が1700mmから750mmにすることが出来る構造になつてゐる。移動機構は一端を遠方に固定したロープをドラムに捲き取る方法を採用した。ラチェット減速装置を用いてドラムを回轉せしめ多段變速を容易ならしめてある。之は實驗機であるので

切羽断面図

第8圖 切羽断面圖

Fig. 8 Section of the coal face

斯様にしたのである。前進後退共に各4段あり、搔寄せ幅は1700mmとし機體の高さは950mmとなつてゐる。後退時にはシュート垂直に立て上げるか或は取悦し又ジブ部は前記の如く直角に方向を廻すことによつて機幅を著しく狭めることを可能とした。

油壓機構を用いて機體の前部の爪部を左右別々に上下に動かすことを可能にした。尙後脚を一本としてその方向を舟の舵の如く動かすことによつてある程度の操縦性がよくなるのでないかと思つて設置して見た。電動機は20HPを用い全備重量2tonである。

(B) HF-2型による實地抗内試験

(a) 試験條件

テストは三菱鑛業鯉田炭鑛(福岡縣飯塚市)の第3坑第二卸左31片戻拂及び左32片戻拂で行うことにした(第5圖及第6圖参照)この切羽の新三尺層の炭柱圖は第7圖の如く山丈1.45m、炭丈0.9m、傾斜12°、切羽の長さ夫々30m及80mである。上下盤共軟質頁岩稍々脆弱である。坑内氣温23°Cでガスなし、この切羽はローダー専用の純テスト切羽ではなく生産稼働の切羽であつて、その一部でテストを行うことにした。

この切羽の従來の採炭方式はコールカッター(日立40HPコールカッターHC-E40型)で透載後發破打落し、手積でチェンコンベヤーに流し、片盤はエンドレス炭車運搬である。そして一日3交替即ち一方(カタ)採炭、一方整理(充填、コンベヤー移設)、一方休止となつてゐる。

切羽に於けるローダー、支柱の關係は第6圖の平面圖及び第8圖の断面圖に示す通りである。この切羽で約2ヶ月に亘つて實地使用の研究を行つた。

HF-2型の主な研究目的は

- (イ) 採炭方式の適應に關する研究
- (ロ) ローダーの操縦に關する研究
- (ハ) 積込性能試験

の三つである。

(b) 採炭方式の適應に關する研究

すべて機械化に當つては機械メーカーとその使用者側とが互に理解し歩みよつて始めて成功するものである。

HF-2 型は一應現在の採炭方式に大體適合する様に設計されたのであるが、同時に採炭方式も又ローダーに合せるにはどうすべきかを重點に置いてテストを実施した。

(イ) トラフの位置：— 従來の普通採炭ではチェーンコンベヤの走るトラフはショベリングの都合上一間隔てた間に敷設されていた。然るに HF-2 型のローダーでは掻寄せた炭をその儘シュート口から落すのであるからトラフはシュートの直ぐ傍に持つて來る必要がある。それでトラフは従來の関係位置より一間だけ進ませることが必要となり **第 8 圖** の如くなつた。之は古洞（フルトウ）（採炭し終えた側を切羽に對して云う）の充填を一間だけ早く出来ることになり保安上反つてよいことである。

(ロ) 支柱の入れ方：— 従來はコールカッターのすかし作業後直ちにカッター柱を打つて行く。採炭方が次に發破してショベルで積込んで本柱を打つて行つた。ローダー積込の時はカッター柱の柱打の時期をずつと遅らせる方法或は一度打つたカッター柱をローダーの通過の時取除く方法等があるが、實驗の結果は天盤の状態悪く何れの方法も危険であつた。結局従來のままの支柱を打つて HF-1 型の時と同様にシュートとトラフの間に豫め受板を渡して流込む方式がよいことになつた。然し實際試験の結果はその受板も不必要であることが判つた。

(ハ) 炭造り：— 積込みよい様に岩壁を破碎することを炭造りと云うのであるが、このために次の様な對策を行つた。發破はローダーの前進につれて 3 乃至 4 間毎に 1.5m の深さで 1.5m の間隔に千鳥に穿孔し、又ダイナマイトの量を従來より 2 倍にすることによつて大體この切羽では良好な發破が出来た。又先山をローダーの前の方に一人配置せしめて、ボタを取除いたり砕いたりしてローダーの運轉を圓滑ならしめることが出来た。シュート落し口、シュートの支え棒、羽根、爪等ローダーについても一部改造を行つた。爪の形狀は角形であつたのを **第 2 圖** の様に鋸齒状にしたが効果的であつた。

(ニ) 殘炭對策：— ローダーの通過後若干炭が残つた。この實驗をした 1.45m の山丈のところで殘炭は全

炭量の 10% に及ぶものであるが、トラフを少々工夫すれば 5% 位に減ずることが出来る。しかしこれ位の殘炭は實際では大した問題ではなかつた。

(ホ) 人員の配置：— ローダー運轉の人員配置は次の通りがよいことが判つた。即ちローダー運轉手一名、先山一名、柱打及後浚ひ二名、材料方一名である。

(c) 操縦性の研究

本機は一本のロープ牽引であるため、眞直ぐに所要の方向へ前進せしめるためにかなり困難ではないかと心配したが、實地に使用して見るとコールカッターと同様に「キリバリ」を用いることによつて容易に思う様に操縦が出来ることが確認された。

(イ) 前進の操縦性と速度：— 前述の如くキリバリを機體の凸出部と支柱、天盤或は又炭壁の間に前進方向に對して或角度突張らせることによつてローダーを左或は右へ寄せることが出来て、坑内では實に巧みに且つ簡単に思う様な方向へ前進せしめることが出来ることを確かめ得た。前進速度は HF-2 型では 0.5~2.0m/min の 4 段に變速し得る様になつていたが、實際は 0.5~2.0 m/min の速度でよかつた。又 1.5m/min 以上はむしろ困難である様であつた。絶えず掻寄せつ前進するのが望ましいのであるが、實際はこの山丈の切羽では後述の如く前進を止めて掻寄せのみを行つて積込む時間が總積込時間の 60% を占めていることがわかつた。この實情から運轉中變速することは餘り必要でないことが確認された。

(ロ) 爪の上下と操縦性：— 下盤の凹凸に應じて爪の下面即ち掻寄底面を盤に沿はしめる様にするため HF-2 型では前脚 2 本を別々に油壓操作で上下調節可能ならしめて置いた。後脚の操縦による方向變換は試験の結果不能と判り、キリバリのみに依ることとし、機體全體を一枚のスキッドにのせた時も同様にスキッドを上下動する様にしたが、結果は上下せしめうる事が頗る有効であることが確認された。

(ハ) 一寸バックする方法：— 前方の隠れた松岩や未發破の炭に突當つたり或は他の作業の都合上一寸バックしたいという場合がある。本機 HF-2 型は構造上ロープを緩めることが容易でなく又ロープの張替えが手

間どる等の缺點があつた。

ロープさえ緩めばロープのアンカーの位置を動かさなくても爪の回轉の反力で一寸バックすることも可能であり、又ドラムにキリバリすることによつてバックすることが容易であることが判つた。HF-3型ではこれらの點を考慮し改造することが必要となつた。

(ニ) 操作ハンドルの種類と位置：— 操作ハンドルは (i) 出来るだけ少く、(ii) 簡単に操作出来、(iii) 搔寄せ部の運動及び積込狀況が注視し得られる位置で、(iv) 安全な位置にあること、(v) 頑丈であるため機體から凸出していないこと等が必要條件であることが判つた。HF-3型ではこれらの點も考えねばならぬことを確めた。

(d) 積込性能試験

以上述べた狀況の下に約一ヶ月に亘つて積込性能試験を行つた。その結果を示すと第4表の通りであり、それを圖示すると第9圖乃至第12圖の通りである。

圖では横軸に運轉の日附をとつてある。

(イ) 運轉時間：— 記録を扱つた時間 (大體採炭時間) T_R , ローダーを操縦するに必要な時間 T_W (例えば大塊ボタ除き、過負荷によるローダーの停止時間等を含む) 正味積込時間 T_L (ローダーのシュート口より實際に炭の流れ出ている時間) を載せたものである。

(ロ) 運轉良好率 (第9圖)

運轉良好率とは $T_L/T_W \times 100$ を云うので、圖示の如く日を経るに従つて上昇している。之は運轉の良好さ即ち炭造り及び運轉の習熟を示すものである。大體 80% に達しているが此の程度が限度であらうと思われる。

第4表 日立 HF-2 型切羽ローダ運轉成績表

日 附		Jan	7	8	10	11	12	13	14	17	19	20	21	24	25
記 録 時 間	T_R	120	54	73	202	252	71	285	377	420	23	245	254	226	
運 轉 時 間	T_W min	120	54	73	944	148	71	151	122	157	23	112	52	36	
正味積込時間	T_L min	26.5	14.5	17.5	44.1	64.7	18	56.7	79.4	67.8	16.3	52	44.7	26.8	
運 轉 良 好 率	$T_L/T_W \times 100\%$	22	27	24	44	44	25	38	66	45	71	46	86	74	
積込進行距離	L m	8	5.5	5.4	12	15	5.5	11	18.3	19.3	5	10.4	10.5	7.5	
積込函數	N 函	18	9	約 21	約 30	40	18	40	50	55	7	30	—	—	
平均積込前進速度	$V_W = \frac{L}{T_W}$ m/min	0.07	0.10	0.08	0.13	0.10	0.08	0.07	0.15	0.12	0.22	0.09	0.20	0.21	
正味積込前進速度	$V_L = \frac{L}{T_L}$ m/min	0.30	0.38	0.31	0.27	0.23	0.31	0.20	0.23	0.28	0.31	0.20	0.24	0.28	
平均積込能力	$C_W = \frac{L \times 0.9}{T_W}$ ton/min	8	9			15	14	14	22	19	16	14.5	—	—	
正味	$C_L = \frac{N \times 0.9}{T_L}$ "	36	34			33	53	38	34	42.5	23	31	—	—	
T_L の分析	搔寄せのみの時間 min	15.0	8.5	10	27.3	37.7	10.1	31.5	45	40.6	7.3	37.6	25.1	13.7	
	搔寄せ前進の時間 () % min	115 (43)	66 (41)	75 (43)	168 (38)	27 (42)	79 (44)	25.2 (44)	34.4 (43)	29.2 (42)	9 (55)	14.5 (28)	19.6 (44)	13.1 (49)	
後退準備時間	min						26		18	16					
純後退運轉時間	min						18		10	14.3					
總後退時間	min						44		28	30.3					
後退距離	m						11		8.5	10.1					
後退速度	m/min						0.8		0.85	0.7

第9圖 HF-2型ローダーの運轉良好率
Fig. 9 Manieuvring Rate of Loader.

第12圖 HF-2型ローダーの正味積込時間の分析
Fig. 12 Time Study for net loading time of loader.

第10圖 HF-2型ローダーの平均前進速度
Fig. 10 Experiment Result of Mean Advancing Speed.

第11圖 HF-2型ローダーの積込能力
Fig. 11 Loadug Capaceity Experiment Result of.

(ハ) 積込進行距離: — 本拂の長さ 80m の中、肩^{カタ} 20~30m に於てテストを行つたので、19.3m を最高としている。尙普通採炭と同時に進んだ時は函待時間等の都合で同一拂を2日間で上つていたので進行距離も少ない (1/20, 1/21, 1/24, 1/25)。

(ニ) 平均前進速度 (第10圖): —

(i) 平均積込前進速度: — $T_w = L/T_w$ を云い日を経るに従ひ増加して次に述べる V_L に接近して行くのは運轉技術の向上を示すもので現在大體 0.2m/min になつている。

(ii) 正味積込前進速度: — $V_L = L/T_L$ を云い平均 0.3m/min である。1/8 に V_L が大きいのは手積採炭が關係している。即ち堆積石炭量が少なかつたことに原因していると思われる。

(ホ) 積込能力 (第11圖)

積込函數を T_w, T_L で割り ton/hr で表はしたものが夫々平均積込能力 C_w , 正味積込能力 C_L である。但し一函當りの原炭重量を 0.9ton とした。 C_w は平均 20 ton/hr, C_L は平均 40 ton/hr となつているが短時間當りの能力としては 50ton/hr を越えているものと思われる。一應所期に近い能力が得られた。

(ヘ) 搔寄前進と搔寄のみの時間の割合 (第12圖): — ローダーとしては、搔寄せつゝ前進することが望ましいのであるが、 T_L を分析して見ると、搔寄前進の時間は

第5表 實際操業の場合の出炭能力推定表

積込方式	普通探炭	ローダー 二方運轉	ローダー 一方運轉	ローダー 一方運轉	
(切羽の長さ) ×(山丈) ×(1日の進行)	60m ×1.45m ×1.1m	80m ×1.45m ×1.5m	60m ×1.45m ×1.5m	80m ×1.45m ×1.5m	
出炭函數 (函)	170	300	220	300	
坑内夫 (人)	37	38	27	32	
内 訳	とゆ口	10	8×2	10	12
	ドリルマン	3	3	3	3
	カッターマン	5	5	5	5
	先山	19	—	—	—
	ローダーマン	—	2×2	2	3
	柱打	—	2×2	3	4
	雑役	—	2×2	3	4
	エンヂンマン	—	1×2	1	1
出炭能率	函/人 比	4.57 (100%)	7.90 (173%)	8.15 (178%)	9.45 (207%)
	人/函 比	0.22 (100%)	0.127 (58%)	0.123 (56%)	0.106 (48.5%)

40%で、搔寄せのみの時間が60%を占めていることがわかつた。

以上の諸數値は何れも操縦及び坑内作業條件の向上によつて一層よい成績を出し得ることが期待される。

(ト) 事故待時間: — 採炭時間中、ローダー以外の事故の爲に、ローダーの積込を中止せねばならぬ時間 T_a が平均して59%もあり、その中函待時間が全體の38%を占めている。總じて運搬系統の事故による待時間が47.8%となつて居りローダー採炭に對する當面の大きな隘路となつている事がわかる。

(チ) 所要馬力: — 片盤に於けるスキッチ座の電流計で測定した。ローダーの使用電流平均は大體33Amp位で最大120Ampであつた。松岩に爪が突當つてモーターが停止する時があつた。

所要馬力を概算すると平均16HP程度を要しているのであるが、過負荷を恐れて停止せしめねばならぬことが屢々ある點から考えて現在20HPモーターであるが、もう少し容量を増す方がよいのではないかと思われた。

(リ) ロープの張力: — ダイナモメーター(日立コールカッター用)を用いて運轉中に測定したが平均1~

1.5tonの範圍であつて最大3tonであつた。

(C) HF-2型による出炭能率の向上の推定

以上のテストの成績から本ローダーを實際に操業させることによる出炭能率の向上割合を推定すると第5表の様になる。即ち80m切羽を二方運轉することは直ちに出来ることでその場合普通のショベリング採炭に比し出炭能率は75%増となる。同じ出炭に對しては人員は58%で足りることになる。又60mの切羽を一方で採炭することにすれば積込速度から見て難しいことではなく出炭能率は78%増となり、人員の方から考えれば44%少くてよいことになる。更に80m切羽を一方で行うことも必ずしも難事ではないと思われるが、そうなれば倍の出炭能率となる。

(D) HF-2型の實驗結果による結論

本試験を通じ結論として確認されたHF-2型の特長は次の通りである。

(a) 薄層採炭の可能性の増大: — 長壁式採炭方式をとつている切羽では充分使用され得ることが確認された。ローダーの機高は日立式の切羽ローダーは特に低いので日本の炭層事情に適していると考えられる。更に高さを低くし得る可能性があるので、山丈0.8m位の薄層採炭を可能ならしめうる。此の結果は炭鑛を若返らせることになる。特に薄層は機械採炭によつて採炭利潤も増大させ得るのである。

(b) 採炭方式や柱打ちは從來のまゝでも使用出来る。

(c) キヤタピラ式等に比しロープ牽引であることは炭層の傾斜が急でも使用可能ならしめる。

(d) 構造が頑丈で落盤及び苛酷な取扱にも耐え得る。この事はテスト期間中に一度落盤で埋められたが何等の故障もなかつたことから確信が得られた。

(e) 取扱が簡單で運轉上特別なコツは不要である。

(f) 云うまでもなく重労働を軽減し少くとも70%は出炭増加を齎らす。

(g) 下盤の凹凸に對しては、油壓機構により搔寄せ部を、上下させて圓滑な運轉が出来る。

(h) 切羽の勝手違いの時はシュートを變えるのみで

第 6 表 HF-3 型 切羽ローダーの主要仕様

仕		様	
型 式	HF-3	電 動 機	30HP (2時間定格)
搔寄せ能力	60 ton/hr	電 源	200/220V 50/60~
搔寄せ巾	170 cm	移 動 方 法	ロ ー プ 牽 引
落し口高さ	35 cm	牽 引 力	常 用 1.5 ton
作働時	機長 300 cm		最 大 3.0 ton
	巾 170 cm	フ イ ー ド ロ ー プ	径16mm 長さ32m
後退時	機長 300 cm	前 進 速 度 (標 準)	1.0m/min
	巾 75 cm	後 退 速 度	8m/min
全 高	61 cm	搔寄せ面の高さ	油圧により上下調節可能
重 量	2.4 ton		

體の中央部に設置し、コールカッター(HC-E40)と同様に箱型にした。強力になつたので積込能力は一段と増加させ得る。

(b) 移動機構③は日立 40HP コールカッターと同様に歯車減速機構である。前進速度は 1m/min 標準とし、山丈に応じて内部の歯車の組合せを変えることによつて低速 5.5m/min 高速の時 15m/min の速度が得られる様になつている。後退は 8m/min の速度である。ロープ捲胴は水平にし、上部に一個置いた。

(c) 操作ハンドルは中央の上部

ジブの方向を反対にすればその儘で使える。

(i) 性能は大體豫期のものであつた。

II-(4) HF-3 型の設計

以上 HF-2 型による實地坑内實驗の貴重なる結果に基づいて、商品設計として HF-3 型を設計した。多量製作向きに又耐久力に富むものにし細部に亘つて一層性能向上を目指して改造を行つたのである。

HF-3 型の仕様と構造(第 13 圖, 第 14 圖参照):—

主要の仕様は第 6 表の通りである。HF-2 型と異なる主な點は次の通りである。

(a) 電動機 ② は全密閉耐爆型の 30HP として機

第 13 圖 HF-3 型 切羽ローダーの寸法圖

Fig. 13 Face Loader : type HF-3.

第14圖 HF-3型の外觀

Fig. 14 General View of Face Loader:
Type HF-3.

に配置され發破をかける時ハンドルが炭をかぶるのを防ぐためカバーをすることが出来る様になつている。

(d) 下面はスキッドとしている。スキッドは前部が上下に又左右別々に油壓機構で動し得る。

(e) 機高が 610mm となつて著しく低く薄層採炭(山丈 0.8m 位まで)も可能になつた。

(f) 全體がガッチリとして坑内機械として一層頑丈にした。突出部が殆どなく落盤で假令埋まつても壊れることがなく又掘出しも容易な構造となつている。

(III) 結 言

我國の炭鑛事情に適したフェースローダーがないのを遺憾として、炭鑛機械メーカーとして日立が独自の構想の下に數年に亘る研究の結果設計したフェースローダーを昨秋 HF-3 型として完成するに到つた。その研究経過を概略記し關係各方面の御参考に資する次第である。HF-3 型使用による實績のすばらしいものであろうことは確信のあるところであるが、之については今後報告する機会があると思つている。

本研究に當つて G.H.Q. の Barry 氏、Carroll 氏、Steel 氏、HF-2 型を買上げられた現資源廳特に原納課長殿の絶大なる御援助を得た又直方救護所の毛利氏、東大の水田先生の御指導を得たことも多かつた。

熱心に我々と協同してテストに當つて載いた三菱鑛業 鯉田炭鑛の關係者各位に依る文字通り寢食を忘れての御協力は感謝に堪えないところである。以上各位に對して謹んで厚く御禮申上げる次第である。

このローダーが今後の日本の鑛業界に一大光明を與えることが出来れば日立として幸い之にすぐるものはなく我々はその發展を祈るものである。

参 考 文 献

- (1) 暉峻：労働科學 23 卷 1 號 (昭22-1) p. 10
- (2) 石西・大西：労働科學 23 卷 2 號 (昭22-8) p. 32
- (3) Coal Age: Vol 45 No. 1 (1940-1)
- (4) Mechannual (1945 版)
- (5) Mechanization: (Jan-1949) p. 77~79
- (6) Mechanization: (Nov-1948) p. 100~101
- (7) F. S. Anderson: Engineering (Oct-17-1947) p. 381~
- (8) Coal Mining: Report of the Tech. Advisory Committee (Reid Report) March-1945
- (9) Nationalisation of Coal Labore Discussion Series No. 7 (London)
- (10) 全科技聯：科學技術蒐錄 第 4 部 第 2 卷 1 號 (昭19-1) p. 361~372
- (11) 紹介 No. 10 (通産省資源廳石炭生産局機械課發行 (昭24-7))
- (12) Colliery Guardian Vol 178 No. 4613 (June-9-1949)
- (13) マシナリー 第 11 卷 第 1 號 (昭23-1) p. 19

622.61